

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Spevnená plocha						
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky						
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Unimobunka						
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Oplotenie						
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-5 - Prístrešok						
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-6 - Elektroinštalácia a osvetlenie						
SO 02 - Požiarná nádrž						
SO 03 - Odborné elektrické zariadenie						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 20.03.2018			
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka <small>Miesto:</small>									
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Spevnená plocha									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.03.2018						
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Spevnená plocha

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.03.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
SPEVNEŇ PLOCHY				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Spevnená plocha

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 20.03.2018					
Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka								
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Spevnená plocha								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	227,651				
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	227,651				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,750				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,750				
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,430				
1/A 1	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,430				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	270,831				
1/A 1	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	270,831				
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	270,831				
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	216,665				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	650,430				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Spevnená plocha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,770				
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	650,430				
R/RE	2832910101,1	Krycia fólia PE	m2	663,439				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	519,160				
221/A 1	564762114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm	m2	131,270				
R/RE	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	519,160				
221/A 1	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	131,270				
S/S70	5921952490	Dlažba-normál 20x16,5x8cm, sivá	m2	132,583				
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	631362442	Výstuž mazańín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	519,160				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁČE						
R/RE	775599131,1	Ostatné práce, tmelenie škár - tmelom PU	m	173,053				
R/RE	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	55,190				
S/S70	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	56,000				
R/RE	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	89,170				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Spevnená plocha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S70	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	90,000				
R/RE	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,105				
221/B 1	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	173,053				
R/RE	989542213,1	Osadenie a montáž haciaceho pristoja 9kg	ks	1,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	708,206				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-1 - Spevnená plocha				Celkom			0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polia Miesto:									
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.03.2018						
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.03.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka	Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Projektant:	Ks:
Dodávateľ:	Dátum: 20.03.2018
Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka	
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky	
Prehľad rozpočtových nákladov	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	36,837				
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	36,837				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,040				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,040				
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	16,090				
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	16,090				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,967				
1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,967				
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	62,967				
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	50,374				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	122,790				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,510				
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	14,400				
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	122,790				
R/RE	2832910101,1	Krycia fólia PE	m2	125,246				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	122,790				
R/RE	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	122,790				
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	631362442	Výstuž mazańín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drótu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	122,790				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
R/RE	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,560				
S/S70	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	11,560				
R/RE	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,080				
S/S70	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	32,401				
S/S70	5921954500	Obrubník cestný 100x20x26/15 cm, prechodový ľavý	ks	1,000				
S/S70	5921954510	Obrubník cestný 100x20x26/15 cm, prechodový pravý	ks	1,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,190				
R/RE	959941132,1	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M14/	ks	60,000				
R/RE	989542213,1	Osadenie a montáž háciaceho pristoja 9kg	ks	1,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	179,450				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
		Práce PSV						
		POVLAKOVÉ KRYTINY						
711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	118,400				
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	371,776				
S/S20	2833000150	PVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	136,160				
711/A 2	712973830	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	31,200				
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	249,600				
711/A 2	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	13,040				
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	104,320				
711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	118,400				
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	136,160				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350				
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	28,000				
R/RE	5534372112,1	Zavitová tyč D 14 mm, matica podložky	ks	28,000				
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	35,900				
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	180,000				
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	m	45,000				
S/S80	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I L=400-650cmxhr.160mmxB=160-220mm	m ³	4,643				
R/RE	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m ²	118,400				
S/S80	6072624800	Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m ²	130,240				
R/RE	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	20,000				
S/S80	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm ² L=201-300 cm	m ³	0,055				
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	7,519				
762/A 1	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zráz hr. dosky 18 mm	m ²	12,000				
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
R/RE	764171301,1	Krytina plech hladky	m ²	3,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	764171703	Krytina - trapézový systém T-12, šírka 1078 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	44,240				
R/RE	764171751,1	Krytina - Oplechovanie doplnkov	m	175,770				
764/A 6	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	8,000				
764/A 6	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	4,000				
764/A 6	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	2,000				
764/A 6	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	2,000				
764/A 6	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	13,000				
764/A 6	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	2,000				
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
R/RE	766621400	Montáž okien plastových	m	12,000				
R/RE	6114123834,1	Plastové okno ozn. 01 - 1150x850 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000				
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 1	767137512	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	155,907				
R/RE	5535039290	Trapézový plech T-35, kš 1025 mm, hrúbka 0,5mm	m2	163,702				
R/RE	767658113,1	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	3,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5534371541,1	Sekčné garážové vráta ozn. D1 - 3000x3800 mm	ks	1,000				
R/RE	5534371542,1	Sekčné garážové vráta ozn. D2 - 3000x3800 mm	ks	2,000				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783125230	Nátery oceľ.konstr. syntet. ľahkých C, veľmi ľahkých CC jedonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	314,356				
783/A 1	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	314,356				
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	145,324				
		NÁTERY					0,000	0,000
		Práce PSV					0,000	0,000
		Montážne práce						
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						
943/M43	430861008	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	9 823,626				
R/RE	430865161,	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg s materiálom	kg	9 823,626				
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ					0,000	0,000
		Montážne práce					0,000	0,000
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-2 - Sklad záhradnej techniky					Celkom		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka Miesto:									
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Unimobunka									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.03.2018						
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Unimobunka

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.03.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Unimobunka

Odberteľ: Obec Sečovská Polianka Projektant: Dodávateľ: Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Unimobunka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 20.03.2018					
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1,500				
S/S70	5924562000	Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm	m2	1,515				
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
R/RE	1012174211,1	Osadenie a dodávka Unimobunky 6058x2438x2800 mm zateplená	ks	1,000				
R/RE	1012174212,1	Osadenie a dodávka mobilného WC s umývadlom	ks	1,000				
R/RE	989542212,1	Osadenie a montáž hacieho pristoja P6	ks	1,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-3 - Unimobunka					Celkom		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka Miesto:									
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Oplotenie									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.03.2018						
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Oplotenie

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.03.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Oplotenie

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 20.03.2018					
Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka								
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Oplotenie								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	7,127				
1/A 1	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	7,127				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,127				
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,127				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,127				
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	6,795				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
15/A 4	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	67,000				
R/RE	5923131300,1	Stĺpik plotový priebežný 200 cm	ks	60,000				
R/RE	5923131301,1	Stĺpik plotový koncový 200 cm	ks	4,000				
R/RE	5923131302,1	Stĺpik plotový rohový 200 cm	ks	3,000				
15/A 4	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	2,000				
R/RE	348121121,1	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej	ks	276,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Oplotenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5923310001,1	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová	ks	276,000				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
R/RE	919736111,1	Rezanie betónového dielca	m	16,000				
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	69,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	51,810				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
		Práce PSV						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	767920240	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000				
R/RE	5535850265,1	Brána dvojkrídlová, výška:2,0 m, šírka 3,50 m včetně stĺpikov - pozinkovaná	ks	1,000				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,940				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		Práce PSV					0,000	0,000
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-4 - Oplotenie					Celkom		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka <small>Miesto:</small>									
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-5 - Prístrešok									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.03.2018						
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-5 - Prístrešok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.03.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-5 - Prístrešok

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 20.03.2018					
Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka								
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-5 - Prístrešok								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,230				
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,230				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,230				
1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,230				
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	4,230				
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,384				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,384				
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
R/RE	959941132,1	Chemická kotva tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M14/	ks	24,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-5 - Prístrešok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,690				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
		Práce PSV						
		POVLAKOVÉ KRYTINY						
711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	35,510				
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	111,501				
S/S20	2833000150	PVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	40,837				
711/A 2	712973830	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	7,036				
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	56,288				
711/A 2	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	17,450				
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	139,600				
711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	35,510				
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	40,837				
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350				
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	12,000				
R/RE	5534372112,1	Zavitová tyč D 14 mm, matica podložky	ks	12,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-5 - Prístrešok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	5,400				
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	55,000				
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	14,000				
S/S80	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I L=400-650cmxhr.160mmxB=160-220mm	m3	1,278				
R/RE	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	35,520				
S/S80	6072624800	Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	39,072				
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	2,253				
762/A 1	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zráz hr. dosky 18 mm	m2	5,797				
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
R/RE	764171703	Krytina - trapézový systém T-12, šírka 1078 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	6,000				
R/RE	764171751,1	Krytina - Oplechovanie doplnkov	m	65,030				
764/A 6	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	2,000				
764/A 6	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	2,000				
764/A 6	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	1,000				
764/A 6	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	1,000				
764/A 6	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	7,036				
764/A 6	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	1,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-5 - Prístrešok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 1	767137512	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	32,880				
R/RE	5535039290	Trapézový plech T-35, kš 1025 mm, hrúbka 0,5mm	m2	34,524				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	45,517				
783/A 1	783125230	Nátery oceľ.konstr. syntet. ľahkých C, veľmi ľahkých CC jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	45,517				
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	40,584				
		NÁTERY					0,000	0,000
		Práce PSV					0,000	0,000
		Montážne práce						
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						
943/M43	430861008	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	1 422,418				
R/RE	430865161,	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg s materiálom	kg	1 422,418				
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ					0,000	0,000
		Montážne práce					0,000	0,000
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-5 - Prístrešok					Celkom		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polia Miesto:									
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-6 - Elektroinštalácia a osvetlenie									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.03.2018						
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-6 - Elektoinštalácia a osvetlenie

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.03.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-6 - Elektroinštalácia a osvetlenie

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 20.03.2018					
Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka								
Objekt SO 01 - Zberný dvor - SO 01-6 - Elektroinštalácia a osvetlenie								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZÁKLADY						
11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,140				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
R/RE	210010068	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1550, uložená pevne	m	24,000				
R/RE	3450728600	Trubka UPRM 50 L=3m	m	25,714				
R/RE	210010102,1	Lišta elektroinštalácia z PH typ L 40, uložená pevne,	m	33,000				
S/S30	3451301800	I-Žľab MIK 25/40	m	33,000				
R/RE	210010323,1	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ks	1,000				
R/RE	3451206015,1	Krabica odbočná - typ OBO - 2000016-A8	ks	1,000				
921/M21	210040011	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 6 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia ,ale bez výstroja	ks	4,000				
R/RE	3160111301,1	Stožiar ST 250/60	ks	4,000				
R/RE	3161215421,1	Elektrovýzbroj osvetľovacieho stožiara	ks	4,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-6 - Elektroinštalácia a osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ²	ks	6,000				
S/S30	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	6,000				
921/M21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000				
S/S30	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	1,000				
921/M21	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000				
R/RE	3570151301,1	Rozvádzače RH	ks	1,000				
921/M21	210201005	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	8,000				
R/RE	3486301260	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40, D=390mm	ks	8,000				
R/RE	210201431,1	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, na stĺp LED	ks	4,000				
R/RE	SRE000000378,1	Reflektor LED 230V, IP 65, 1X50 W, 4250 lm, čierny	ks	4,000				
921/M21	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	98,000				
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	98,000				
R/RE	210800141	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	9,000				
R/RE	3410350080	CYKY 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	9,000				
R/RE	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	124,000				
R/RE	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	124,000				
R/R 0	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	26,000				
R/R 0	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	26,000				
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 01 - Zberný dvor - SO 01-6 - Elektoinštalácia a osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
P/PE	HZS001	EL - Revízie	ks	1,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						
946/M46	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	4,000				
946/M46	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	85,000				
946/M46	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000				
946/M46	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	94,551				
S/S60	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	9,520				
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	99,000				
S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	99,000				
946/M46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	85,000				
946/M46	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					0,000	0,000
		Montážne práce					0,000	0,000
SO 01 - Zberný dvor - SO 01-6 - Elektoinštalácia a osvetlenie					Celkom		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka Miesto:				
Objekt SO 02 - Požiarná nádrž				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.03.2018	
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu			
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Objekt SO 02 - Požiarná nádrž

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.03.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 02 - Požiarná nádrž

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 20.03.2018					
Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka								
Objekt SO 02 - Požiarná nádrž								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	70,600				
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	70,600				
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	43,500				
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	43,500				
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,650				
1/A 1	167101101	Nakladanie neul'ahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,650				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,650				
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,720				
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,950				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,120				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 02 - Požiarná nádrž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
271/A 1	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,500				
271/A 1	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 505	t	0,073				
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY						
R/RE	894170551,1	Osadenie polypropylénového zásobníka - 22 000 L	ks	1,000				
R/RE	5624505141,1	Zásobník na vodu PP 22 000 L s úpravou nasavania	ks	1,000				
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,915				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
SO 02 - Požiarná nádrž				Celkom			0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polia Miesto:									
Objekt SO 03 - Odberné elektrické zariadenie									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.03.2018						
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]				17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu		
						F			
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Objekt SO 03 - Odborné elektrické zariadenie

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.03.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 03 - Odberné elektrické zariadenie

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 20.03.2018					
Stavba Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka								
Objekt SO 03 - Odberné elektrické zariadenie								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZÁKLADY						
11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,370				
		ZÁKLADY					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
R/RE	210010087	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 75 uložená pod omietkou	m	14,000				
R/RE	3450710101,1	Rúra UPRM 75 pancierová	ks	14,000				
921/M21	210010102	Lišta elektroinštalčná z PH typ L 40, uložená pevne, preťahovacia	m	19,000				
S/S30	3451206200	Lišta L 40	m	19,000				
S/S30	3451524500	Kryt koncový L40	ks	19,000				
R/RE	210100422,1	Káblková koncovka vrátane zapojenia vodičov	ks	4,000				
S/S30	3451812461	Koncovka EPKT 0015 4-35	ks	4,000				
921/M21	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000				
R/RE	3570192752,1	El.skriňa ER 2,0 - F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25	ks	1,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 03 - Odborné elektrické zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210260001	Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov	ks	4,000				
S/S20	3118161500	Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 120 mm	ks	4,000				
921/M21	210260011	Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice	ks	3,000				
R/RE	3097031000	Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130	ks	3,000				
921/M21	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	242,000				
R/RE	3410350342	AYKYz 4x16 Kábel samonosný, hliníkový	m	242,000				
R/RE	210901061,1	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x35	m	8,000				
R/RE	3410350020	1-AYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	8,000				
P/PE	MV	Murárske výpomoci	%	1,000				
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
P/PE	HZS001	EL - Revízie	ks	1,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						
946/M46	460050013	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	1,000				
R/RE	460202163	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	98,000				
946/M46	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	98,000				
S/S60	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	10,976				
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	98,000				

Rozpočet Výstavba Zberného dvora v obci Sečovská Polianka / SO 03 - Odberné elektrické zariadenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	98,000				
946/M46	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	98,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					0,000	0,000
		Montážne práce					0,000	0,000
SO 03 - Odberné elektrické zariadenie					Celkom		0,000	0,000