







Rozpočet Vybudovanie optickej komunikačnej siete a kamerového systému v obci Sečovská Polianka

Objednávateľ	Obec Sečovská Polianka.		Tel.				
Adresa:	Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka		Fax:				
Kontakt:			Mobil:				
Rozpis materiálu a komponentov.							
TYP	OBRÁZOK	POPIS	ks/m	jednotková cena mat.	mat.spolu	jednotková cena práca	práca spolu
DS-2CD2T86G2-4		8MPx kamera AcuSense Ipkompakt alebo ekvivalent, dosvit 80m	12				
DS1207		Pätica pod kameru	12				
DS1286ZJ		Konzola na stožiar	12				
DS-2DE4425IW-DE		obj.(4,8-120mm) 4MPx Mini PTZ IP kam. 25x zoom, 100m dosvit	1				

konzola DS1602ZJ		Konzola na stožiar pre PTZ	1			
HDD			4			
DS-9632NI-I8		32-IP kamier do rozlíšenia 12MPx na kameru	1			
dátový rozvádzač		RACK 19" x 42U 600X600, čierny	1			
záložný zdroj		APC do racku 19"-800 W	1			
polica		polica 450 1U pevná sivá	2			
rozdovnica 230V		8xUTE+vyp.+ 10A	1			
router		Mikrotik RB-3011 alebo ekvivalent	1			
switch PoE		Mikrotik CRS 112-8 P-4S, Optika-Lan, alebo ekvivalent	7			
modul optický		Mikrotik SFP alebo ekvivalent	20			
skrinka		Skrinka kovová uzamykateľná pre PoE switch s vývodkami 500x400x210, IP66 s montážnym krížom na slp	7			
záložný zdroj do skrinky		EX1050 UPS1050VA alebo ekvivalent	7			
kábel dátový		Solarix alebo ekvivalent dátový FTP pre exteriér do zeme dvojito izolácia,KE300S24OUT (čierny-šedý)	305			
kábel dátový		Solarix alebo ekvivalent samonosný exteriér SXKD-5E-FTP-PE-SAM /čierný)	100			
rozdovnica 230V		krabička ACDUR	10			
kábel		kábel CYKY 3x2,5mm2	100			
zásuvka		zásuvka panelová 230V IP54 + vyzbroj rozvadžaca	7			
meranie		Jednofázový elektromer	7			
žľab		plastový 20x40mm	15			
monitor		Monitor full HD 24"	1			

myš		bezdrátová myš na ovládanie kamier	1				
chránička		FXP 25mm	100				
chránička		FXP 32mm	100				
vifi		Power beam mini	2				
stožiar		stožiar na upevnenie antén	1				
stožiar		stožiar na prijímaciu anténu na budove	1				
material podružný		skrutky, tmel protipožiarný, sťahovacie pásiky, závitové tyče, kotvy	1				
Optika							
vaňa		19" optická vysuvná spojovacia vana	1				
zvaranie		spoj kábla MM 50/125 MM	80				
panel		predný panel pre optická vysuvná spojovacia vana	1				
skrutky		skrutky na uchytenie adapterov do panelu	1				
priečhodky		priečhodka a matica	2				
kazeta		spojovacia kazeta	9				
koncovka		Pigtail 2m	80				
ochrana		ochrana zvaru	80				
kryt		spojovacia kazeta kryt	9				
adaptér		SC-SC Adapter MM	80				
držiak		držiak zvarov	18				
		prepravne pri nakupe materialu	1				
		pripravné ku zvaraniu	1				
		kablove uholnik	9				
		Solarix 48 vlakno opticky kabel	800				
			2000				
		zafukovanie vlakna	2800				
kompresor		prenájom a dovoz kompresora	1				
plošina		plošina hydraulická (v hodinách)	20				
Doprava			1				

Material spolu bez DPH						
Montážne práce spolu bez DPH						
Programovanie a spustenie do prevádzky		1				
Projekt	nákres umiestnenia a napojenia systému	1				
Revízia systému	revízna správa, meracie protokoly	1				
Cena celkom bez DPH						
DPH 20%						
Cena celkom s DPH v €.						

V....., dňa

Vypracoval:

