

## Príloha č.3

### Návrh opisu predmetu zákazky

Predmetom plánovanej zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre integrované povolenie s realizačnou podrobnosťou v súlade s platnou legislatívou a poslednými poznatkami, ktorá bude slúžiť na vykonanie opatrenia na nápravu - odstránenie protiprávneho stavu, ktorý vznikol nerealizovaním projektu uzatvárania a rekultivácie skládky tuhého komunálneho odpadu, ktorá bola prevádzkovaná za osobitných podmienok, na parcelách registra „E“ č. 3094 a č. 3098, k. ú. Sečovská Polianka. V súčasnosti má obec Sečovská Polianka obe tieto parcely v dlhodobom prenájme – do 29.4.2039.

Projektová dokumentácia bude riešiť uzatvorenie a rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu Sečovská Polianka-Bukovina (cca 11 000 m<sup>2</sup>), vrátane vybudovania potrebných systémov, rozvodov a sadových úprav.

**Hlavným cieľom projektovej dokumentácie je definovanie postupov a opatrení, ktorých naplnením bude technická a biologická rekultivácia územia a prinavrátenie zrekultivovanej plochy do prírodného prostredia ako trvalý trávny porast.**

Špecifické ciele rekultivácie sú:

- eliminácia negatívneho vplyvu existujúcej skládky na životné prostredie,
- odizolovanie skládky od okolitého prostredia,
- dosiahnutie prijateľného tvaru a stability skládkového telesa,
- zamedzenie priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia,
- zníženie koncentrácie emisií skládkového plynu na prípustnú úroveň,
- vylepšenie architektonického rázu územia a získanie zrekultivovanej plochy.

Pred začatím projektových prác je potrebné zabezpečiť aktuálne geodetické zameranie plochy určenej na rekultiváciu, ktoré bude následne slúžiť ako podklad na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo z ich strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby je kontaktnou osobou Ing. Slavomír Urban, e-mail: [slavomir.urban@secovskapolianka.sk](mailto:slavomir.urban@secovskapolianka.sk). Žiadosť o vykonanie obhliadky musí byť doručená najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Na žiadosti doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať.

Súčasťou zákazky bude vypracovanie projektovej dokumentácie na uzavretie celej skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, ktorej súčasťou bude aj rozpočet nákladov na realizáciu tohto projektu. Projekt bude potrebné vytvoriť na základe simulácie tvaru telesa skládky po jej celkovom uzavretí.

Rozsah zákazky:

- geodetické zameranie – s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre spracovanie projektovej dokumentácie
- realizačný projekt – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že PD bude podkladom pre vydanie integrovaného povolenia a zároveň bude podkladom aj pre výber dodávateľa stavby a samotnú realizáciu stavby.

- plán organizácie výstavby – podľa potreby bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, skladovanie stavebných materiálov a stavebných mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na prípadné bezpečnostné opatrenia. Súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj podrobný časový plán výstavby vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. Časový plán bude tvorený časovým trvaním jednotlivých činností, množstvom merných jednotiek činnosti, normovou prácnosťou činnosti a počtom nasadených pracovníkov na danú činnosť.
- rozpočet a výkaz výmer – rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaníach v rámci spracovania projektu, položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať definovanie figúr, výpočet množstiev jednotlivých položiek rozpočtu. V prípade použitia agregovaných položiek, musí byť priložený aj podrobný rozpis týchto položiek.
- v rámci projektu na uzavretie celej skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí je potrebné spracovať rozpočet zo simulácie nákladov, v rámci ktorého budú okrem nákladov na rekultiváciu zvyšnej časti skládky minimálne zahrnuté aj:
  - monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí
  - náklady na údržbu zelene na rekultivovanom telese
  - technické vybavenie uzavretého telesa skládky
  - personálne náklady na údržbu uzavretého telesa skládky.
- dokladová časť – bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, konzultácie s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávatelom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli.
- odborný autorský dohľad – výkon občasného OAD počas celej doby realizácie rekultivácie

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku a v celom rozsahu v zmysle platných zákonov a vyhlášok, technických noriem a súvisiacich predpisov a ustanovení.

Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:

- v písomnej (tlačenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach
- v elektronickej forme na troch CD nosičoch grafickú časť vo formáte PDF, textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls